

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		Korytarz			
1	KNR 13-23	Rozbiórki drewnianych podłóg	m ²		
d.1	0105-02	2*1.4	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
2	KNR-W 4-01	Wycięcie miejsca w podłodze pod rury wod-kan	m		
d.1	0427-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm budynkach mieszkalnych o połączeniach wciśkowych	m		
d.1	0207-01	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych - woda zimna	m		
d.1	0111-01	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych - woda ciepła	m		
d.1	0111-01	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 7-28	Uzupełnienie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
d.1	0302-08	0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
7	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
d.1	1020-06	2*1.4+2*(1.4+2)*2.51-2*2*0.9*0.5	m ²	18.068	
				RAZEM	18.068
8	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych	m ²		
d.1	0716-03	18.068	m ²	18.068	
				RAZEM	18.068
9	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0101-02	18.068	m ²	18.068	
				RAZEM	18.068
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0815-04	18.068	m ²	18.068	
				RAZEM	18.068
11	KNR BC-02	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie	m ²		
d.1	0130-01	18.068	m ²	18.068	
				RAZEM	18.068
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.1	1505-03	18.068	m ²	18.068	
				RAZEM	18.068
13	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01	2*1.4	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
14	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - płytki po stronie Inwestora	m ²		
d.1	202 2805-04	2*1.4	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
15	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - płytki po stronie Inwestora	m		
d.1	1120-05	3,6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
16	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.1	202 2809-05	3,6	m	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce - zlewozmywak z szafką po stronie Inwestora	szt.		
d.1	0220-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe - bateria po stronie Inwestora	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pokój			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 13-23 d.2 0105-02	Rozbiórki drewnianych podłóg 4.3*4.5	m ² m ²		
				19.350	
				RAZEM	19.350
20	KNR 19-01 d.2 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ² 4.3*4.5+4.5*2.51	m ² m ²		
				30.645	
				RAZEM	30.645
21	KNR 19-01 d.2 0716-03	Przetarcie Istniejących tynków wewnętrznych nie małowanych 30.645	m ² m ²		
				30.645	
				RAZEM	30.645
22	KNR-W 2-02 d.2 1024-01 kalk. własna	Demontaż starych drzwi wewnętrznych - przyjęto 30% robocizny montażu 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-02 d.2 1024-01	Montaż drzwi wewnętrznych 80 1	szt szt		
				1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR N005 d.2 0205-0104	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. 15	metr metr		
				15.000	
				RAZEM	15.000
25	KNNR N005 d.2 0302-0100	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNNR N005 d.2 0308-0100	Gniazdo wtyczkowe podwójne 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR AT-22 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 2*4.3*2.51+4.1*2.51-0.5*(0.7*2+0.9*2+1.16*1.43+1.76*0.82)	m ² m ²		
				28.726	
				RAZEM	28.726
28	KNR AT-22 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża 30.645+28.726	m ² m ²		
				59.371	
				RAZEM	59.371
29	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 59.371	m ² m ²		
				59.371	
				RAZEM	59.371
30	KNR BC-02 d.2 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie 59.371	m ² m ²		
				59.371	
				RAZEM	59.371
31	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych 59.371	m ² m ²		
				59.371	
				RAZEM	59.371
32	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4.3*4.5	m ² m ²		
				19.350	
				RAZEM	19.350
33	NNRNKB d.2 202 2805-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4 mm - płytki po stronie Inwestora 19.35	m ² m ²		
				19.350	
				RAZEM	19.350
34	KNR 0-12II d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniami płytek metodą zwykłą - płytki po stronie Inwestora 16.1	m m		
				16.100	
				RAZEM	16.100
35	NNRNKB d.2 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 16.1	m m		
				16.100	
				RAZEM	16.100
3		Lazienka			
36	KNR-W 2-02 d.3 1024-01 kalk. własna	Demontaż starych drzwi wewnętrznych - przyjęto 30% robocizny montażu 4	szt szt		
				4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-02 d.3 1024-01	Montaż drzwi wewnętrznych 70 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.3 0348-03	Rozebranie ścianki z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.21+1+0.4)*2.51	m ² m ²	6.551	
				RAZEM	6.551
39	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 3.73*1.72	m ² m ²	6.416	
				RAZEM	6.416
40	KNR-W 4-01 d.3 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (3.73*2+2*1.72+0.4+0.4+0.9)*2.51-0.7*2	m ² m ²	30.226	
				RAZEM	30.226
41	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0101-01	Montaż stelażu pod ustęp 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 0-14 d.3 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo - obudowa stelaża 1.2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
43	KNR BC-02 d.3 0304-06	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej 3.73*2+1.72+1.02*3	m m	12.240	
				RAZEM	12.240
44	KNR BC-02 d.3 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych 3.73*1.72-1.02*0.9+(1.78+0.9*2)*2.51	m ² m ²	14.483	
				RAZEM	14.483
45	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 6.416	m ² m ²	6.416	
				RAZEM	6.416
46	NNRNKB d.3 202 2805-04	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki po stronie Inwestora 6.416	m ² m ²	6.416	
				RAZEM	6.416
47	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (3.73*2+2*1.72+2*1.02+0.5)*2.51+0.2*1.02-0.7*2	m ² m ²	32.538	
				RAZEM	32.538
48	KNR AT-22 d.3 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - płytki po stronie Inwestora 32.538	m ² m ²	32.538	
				RAZEM	32.538
49	KNR AT-22 d.3 0101-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - oczyszczenie i zmycie podłoża - pod gładź 6.416	m ² m ²	6.416	
				RAZEM	6.416
50	KNR AT-22 d.3 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin - jednokrotne gruntowanie podłoża - pod gładź 6.416	m ² m ²	6.416	
				RAZEM	6.416
51	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 6.416	m ² m ²	6.416	
				RAZEM	6.416
52	KNR BC-02 d.3 0130-01	Gruntowanie podłoża budowlanych przez malowanie ręcznie 6.416	m ² m ²	6.416	
				RAZEM	6.416
53	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 6.416	m ² m ²	6.416	
				RAZEM	6.416

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR-W 2-02 d.3 1215-04 analogia	Drzwiczki rewizyjne drewniane ażurowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Montaż ustępu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNKRB 2 d.3 1004-05 analogia	Szafki pod umywalkę	m ²		
		0.6*0.5	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
57	KNR-W 2-15 d.3 0230-01	Montaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15/ d.3 GEBERIT 0306-02 analogia	Wpust liniowy prysznicowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNNR 7 d.3 0703-04 analogia	Ścianka prysznicowa	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
60	KNR 0-35 d.3 0114-05	Baterie natryskowe z deszczownicą montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR AT-22 d.3 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Łazienka - instalacje elektryczne			
62	KNNR N005 d.4 0205-0104	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T.	metr		
		12	metr	12.000	
				RAZEM	12.000
63	KNNR N005 d.4 0302-0100	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNNR N005 d.4 0306-0200	Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszcze instalacyjnej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNNR N005 d.4 0502-0100	Montaż oprawy oświetleniowej typ 1 28W 3450lm	kmpl		
		1	kmpl	1.000	
				RAZEM	1.000
66	TZKNBK d.4 XVII 52-04	Instalowanie kinkietów ozdobnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNNR N005 d.4 0205-0205	Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 P.T.	metr		
		8	metr	8.000	
				RAZEM	8.000
68	KNNR N005 d.4 0302-0100	Puszka instalacyjna p.t. fi do 60 pojedyncza	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
69	KNNR N005 d.4 0308-0100	Gniazdo wtyczkowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 0-38 d.4 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Inne			